

Nº OPERAÇÃO 885128/2019	Nº SICONV 41782019	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CAMPO REDONDO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA			
LOCALIDADE SINAPI NATAL	DATA BASE 12-20 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE	MUNICÍPIO / UF CAMPO REDONDO/RN	BDI 1 24,20%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO REDONDO/RN									290.679,34	
1.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAMPO REDONDO/RN					-	290.679,34	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	14.230,77	
1.1.1.	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	VB	1,00	7.430,99	BDI 1	9.229,29	9.229,29	RA
1.1.2.	Composição	002	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	M²	8,00	293,72	BDI 1	364,80	2.918,40	RA
1.1.3.	Composição	003	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M²	3.591,51	0,47	BDI 1	0,58	2.083,08	RA
1.2.			PAVIMENTAÇÃO					-	271.467,07	
1.2.1.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	7.183,02	1,86	BDI 1	2,31	16.592,78	RA
1.2.2.	SINAPI	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	107,74	871,48	BDI 1	1.082,38	116.615,62	RA
1.2.3.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	107,74	920,71	BDI 1	1.143,52	123.202,84	RA
1.2.4.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.232,25	1,49	BDI 1	1,85	5.979,66	RA
1.2.5.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	12.605,79	0,58	BDI 1	0,72	9.076,17	RA
1.3.			SINALIZAÇÃO					-	4.981,50	
1.3.1.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	157,59	13,84	BDI 1	17,19	2.708,97	RA
1.3.2.	Composição	004	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UND	3,00	72,86	BDI 1	90,49	271,47	RA
1.3.3.	SICRO	5213444	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI	UND	6,00	153,14	BDI 1	190,20	1.141,20	RA
1.3.4.	SICRO	5216111	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM	UND	6,00	115,39	BDI 1	143,31	859,86	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CAMPO REDONDO/RN
Local

terça-feira, 18 de maio de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: CLARISSA SANTOS DE M DANTAS GOMES
CREA/CAU: 211213500-7
ART/RRT: RN20210394940

RECURSO